


Rzut więźby dachowej



UWAGI:


- długości elementów konstrukcji bez zapasów
- drewno lite iglaste jodłowe klasy C-22
- pokrycie dachowe: blachodachówka/blacha trapez
- wszystkie elementy drewniane impregnować przeciwowadom, pleśnią, oraz ogniochronnie
- Klasa obciążenia śniegiem - 3, wiatrem - 3
- nachylenie połaci - 22° i 20°
- wymiary krokwi - 8x20
- krokiew narożna - 24x28
- płatek - 18x24
- słupek - 18x18
- murłata - 14x14
- podwalina - 10x18
- rozstaw krokwi - 92, 100 - 130 cm
- wymiary łąty - 4x5
- kontrłaty - 3x5

A

Szczegół na rysunku K-2

10%

Blachodachówka/Trapez
Lata 4x5
Kontrłata 3x5
Membrana dachowa
Krokiew 8x20



Przekrój A-A

Wylewka cementowa gr 6 cm
Folia PE gr. 0,3 mm
EPS 100 Dach/Podłoga gr. 25 cm
Folia PE gr. 0,3 mm
Istniejący strop

Włocławek, 11.11.2020r.
Zbrojenie 4φ12
A-IIIN + strzemiona
φ6 co 25 cm A-IIIN

Nr	Nazwa	Szerokość [m]	Wysokość [m]	Długość [m]	sz.	mb	Objętość [m3]
1	Murłata	0,14	0,14	63,92	-	63,92	1,253
2	Płatew	0,18	0,24	24,14	-	24,14	1,043
3	Krokiew narożna	0,2	0,28	13,10	4	52,4	3,521
4	Krokiew	0,08	0,20	9,90	2	19,8	0,317
5	Krokiew	0,08	0,20	9,25	2	18,5	0,296
6	Krokiew	0,08	0,20	8,83	4	35,3	0,565
7	Krokiew	0,08	0,20	8,25	4	33,0	0,528
8	Krokiew	0,08	0,20	7,77	4	31,1	0,487
9	Krokiew	0,08	0,20	7,25	4	29,0	0,464
10	Krokiew	0,08	0,20	6,70	3	20,1	0,322
11	Krokiew	0,08	0,20	6,53	1	6,5	0,104
12	Krokiew	0,08	0,20	6,26	1	6,3	0,100
13	Krokiew	0,08	0,20	6,10	1	6,1	0,098
14	Krokiew	0,08	0,20	5,64	4	22,6	0,361
15	Krokiew	0,08	0,20	5,26	4	21,0	0,337
16	Krokiew	0,08	0,20	4,57	4	18,3	0,292
17	Krokiew	0,08	0,20	4,27	4	17,1	0,273
18	Krokiew	0,08	0,20	3,51	4	14,0	0,225
19	Krokiew	0,08	0,20	3,28	4	13,1	0,210
20	Krokiew	0,08	0,20	2,45	4	9,8	0,157
21	Krokiew	0,08	0,20	2,28	4	9,1	0,146
22	Krokiew	0,08	0,20	1,38	4	5,5	0,088
23	Krokiew	0,08	0,20	1,30	4	5,2	0,083
24	Słupek	0,18	0,18	2,00	8	16,0	0,518
25	Podwalina	0,10	0,18	60,86	-	60,9	1,095
26	Wymian	0,08	0,20	2,00	8	16,0	0,256
27	Wymian	0,08	0,20	1,85	2	3,7	0,059
28	Łaty	0,05	0,04	945,00	-	945,0	1,890
29	Kontrłaty	0,05	0,03	393,85	-	393,9	0,591
30	Pas nadrymowy	0,04	0,12	71,50	-	71,5	0,343
RAZEM						16,033	

Blachodachówka
Lata 4x5
Kontrłata 3x5
Membrana dachowa
Krokiew 8x20

Wylewka cementowa gr 6 cm

Folia PE gr. 0,3 mm

EPS 100 Dach/Podłoga gr. 25 cm

Folia PE gr. 0,3 mm

Istniejący strop

Usługi projektowo-wykonawcze Dariusz Pylik

38-500 Niebieszczany 317

tel. 697 82 09 08, email. d.pylik@wp.pl

Adres:	Bukowsko dz. nr ewid. 360 i 359/1	Data: 11.2020r	Nr. Rys:
Przedmiot:	KONSTRUKCJA DACHU GŁ.	Skala: 1:100	K-1
Projektant:	mgr inż. D. Pylik	Branża: konstrukcyjna	Podpis:
Specjalność:	konstrukcyjno - budowlana	Nr upr. PDK/0207/POOK/17	
Opracował:	inż. W. Pulnar	Branża: konstrukcyjna	Podpis:
Specjalność:	konstrukcyjno - budowlana	Nr upr. A-649-I/8/79	
Opracował:	mgr inż. W. Maczużak	Branża: konstrukcyjna	Podpis:
Specjalność:	konstrukcyjno - budowlana	Nr upr. —	