




Szczegół dachu jednospadowego



Rzut więźby dachowej



Przekrój B-B



Zbrojenie 4Ø12 A-IIIN +
strzemiona Ø6 co 25 cm
A-IIIN

Nr	Nazwa	Szerokość [m]	Wysokość [m]	Długość [m]	szt.	mb	Objętość [m3]
1	Murłata	0,14	0,14	8,49	-	8,49	0,166
2	Płatew	0,18	0,18	8,49	-	8,49	0,275
4	Krokiew	0,08	0,14	4,94	10	49,4	0,553
24	Stupek	0,18	0,18	0,78	3	2,3	0,076
25	Podwalina	0,10	0,18	7,39	-	7,4	0,133
28	Łaty	0,05	0,04	123,36	-	123,4	0,247
29	Kontrłaty	0,05	0,03	49,40	-	49,4	0,074
30	Pas nadrynnowy	0,04	0,14	8,49	-	8,5	0,048
RAZEM							1,572

- UWAGI:
- długości elementów konstrukcji bez zapasów
 - drewno IIIE iglaste jodłowe klasy C-22
 - pokrycie dachowe: blachodachówka/ blacha trapez
 - wszystkie elementy drewniane impregnować przeciwwodną, pleśnią, oraz ogniochronnie
 - Klasa obciążenia śniegiem - 3, wiatrem - 3
 - nachylenie połaci - 10°
 - wymiary krokwi - 8x14
 - płatew - 18x18
 - stupek - 18x18
 - murłata - 14x14
 - podwalina - 10x18
 - rozstaw krokwi - 70, 101, 102 cm
 - wymiary łaty - 4x5
 - kontrłaty - 3x5

Usługi projektowo-wykonawcze Dariusz Pytlik 38-500 Niebieszczany 317 tel. 697 82 09 08, email. d.pytlik@wp.pl			
Adres:	Bukowsko dz. nr ewid. 360 i 359/1	Data: 11.2020r	Nr. Rys:
Przedmiot:	KONST. DACHU BOCZNEGO	Skala: 1:100	K-2
Projektant:	mgr inż. D. Pytlik	Branża: konstrukcyjna	Podpis:
Specjalność:	konstrukcyjno - budowlana	Nr upr. PDK/0207/POOK/17	
Opracował:	inż. W. Pulnar	Branża: konstrukcyjna	Podpis:
Specjalność:	konstrukcyjno - budowlana	Nr upr. A-649-I/8/79	
Opracował:	mgr inż. W. Maczuziak	Branża: konstrukcyjna	Podpis:
Specjalność:	konstrukcyjno - budowlana	Nr upr. —	