

Przedmiar

Lokal komunalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty demontażowe		
1	KNNR 5 0204/01	Demontaż przewodów p/t p.a.	m	250
2	KNNR 5 0302/04	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 2 wylotach-demontaż p.a.	szt.	38
3	KSNR 9 0401/08	Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego	szt.	6
4	KSNR 9 0402/06	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.	15
		Instalacja elektryczna		
5	KNNR 5 1207/02	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych	m	383
6	KNNR 5 1208/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	383
7	KNNR 5 1209/07	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	18
8	KNNR 5 0204/01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym YDYp3x1,5mm obwody oświetleniowe	m	215
9	KNNR 5 0205/01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYp 3x2,5mm	m	205
10	KNNR 5 0101/02	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	3
11	KNNR 5 0201/04	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur	m	15
12	KNNR 5 1204/02	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2	szt.	20
13	KNNR 5 0204/03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym zasilanie indukcyj	m	15
14	KNNR 5 0301/11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	34
15	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	34
16	KNNR 5 0306/02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	5
17	KNNR 5 0307/02	Łączniki świecznikowe	szt.	5
18	KNNR 5 0308/01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	24
19	KNNR 5 0308/07	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2 łazienka	szt.	1
20	KNNR 5 0406/01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Dzwonek	szt.	1
21	KNNR 5 0404/01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg	szt.	1
22	KNNR 5 0406/01	Aparaty elektryczne TB	kpl.	1
23	KNNR 5 0406/01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Wentylator Łazienka	szt.	1
24	KNNR 5-08 0502/02	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na zaprawie mocowane na wkrętach (il.mocowań 4)	kpl.	14
25	KNNR 5 0502/01	Oprawy oświetleniowe przykręcane źródło Led-kuchnia	kpl.	2
26	KNNR 5 0504/01	Oprawy oświetleniowe źródło światła Led bryzgoodporne strugoodporne IP54 -łazienka	kpl.	3
27	KNNR 5 0502/01	Oprawy oświetleniowe źródło światła Led pokoje	kpl.	6
28	KNNR 5 0502/01	Oprawy oświetleniowe źródło światła Led korytarz	kpl.	2
29	KNNR 5 1303/01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	7
30	KNNR 5 1303/03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	3
31	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	7

Przedmiar

Lokal komunalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
32	KNNR 5 1301/02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	3
33	Kalkulacja indywidualna	Zakup i dostawa płyty indukcyjnej	kpl	1
34	Kalkulacja indywidualna	Wymiana tablicy licznikowej na klatce schodowej	kpl.	1