

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. PAWEŁ ZIEMIAŃSKI
świad. GKG Nr 19857-1

Województwo: podkarpackie
Powiat: sanocki
Jednostka ewidencyjna: 181703_2, Bukowsko
Obręb: 0005, Karlików

STAROSTWO POWIATOWE
w SANOKU

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH


SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-E TRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), układ wys.: PL-KRON86-NH

BIURO INŻYNIERII
DROGOWEJ SANOK s.c.
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1/308
tel./fax 13 46 38 541
NIP 697-18-07-140 REGON 371184656

Sekcje mapy: 7.111.30.14.1.4; 7.111.30.14.1.2
Mapa aktualna w podanym zakresie na dzień 10.05.2017r.
Służebności gruntowe ujawnione w dz.III KW: nie badano
I.dz.GN.I.6640.886.2017
I.ks.rob.wyk. 19857/02/2017
data sporządzenia: 16.05.2017

Widoczna jest, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych. Należy pamiętać, że niniejszy dokument jest przeznaczony do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	
Organ prowadzący punktowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA SANOCKI
Wzrost i data urodzenia	18-05-2017
Imię i nazwisko	18-05-2017



LEGENDA:

F-G-H-I - Zakres opracowania terenu stacji uzdatniania wody
- obszar nr 2

Obiekty projektowane:

- 5 - Budynek stacji uzdatniania wody, Fz = 109,30m²
o wymiarach zew.: 13,8m×7,92m i wys. 6,80m,
- 6 - Osadnik wód popłucznych V=10m³
- zbiornik żelbetowy o wym. 3,23x2,22m i wys. 1,78m
- 7 - Zbiornik neutralizatora podchlorynu sodu, V=0,9m³
- zbiornik żelbetowy o śr. 1200mm i wys. 1,85m
- 8 - Zbiornik neutralizatora siarczanu glinu, V=0,9m³
- zbiornik żelbetowy o śr. 1200mm i wys. 1,85m

Oznaczenia:

- utwardzony plac manewrowy z dojazdem
- plac manewrowy f=161,0m² (działka gruntowa nr 15/69),
- dojazd f=29,0m² (działka gr nr 20),
- ogrodzenie terenu z siatki metalowej h=1,5m,
Lc=97,0m dla działki nr 15/69
- przykanalik PVC
- rurociąg kanalizacyjny tłoczny PE
- kabel zasilający + kabel sterowniczy światłowodowy
(wg oddzielnego opracowania - zgłoszenia),
- rurociągi wodociągowe (wg oddzielnego opracowania - zgłoszenia),
- istniejące rurociągi - do likwidacji
- Studzienka rewizyjna 400PVC
- furtka sz. 1,0m
- brama wjazdowa sz. 3,0m
- główne wejście
- wejście do budynku

Boroń Józef Zakład Projektowo - Usługowy "EKOPROJEKT" ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów, tel/fax.(0-13) 43 411 19; e-mail: ekoproj@ks.onet.pl	
Nazwa i adres obiektu: „Przebudowa ujęcia wody, budowa stacji uzdatniania wody dla osiedla mieszkaniowego w Karlikowie, gmina Bukowsko”	
Przedmiot rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Budynek stacji uzdatniania wody	
Projektant: inż. Józef Boroń uprawnienia budowlane instalacyjno-inżynieryjne GI-8341/53/77 A-649-132/81 PDK/IS/0569/02	Sprawdził: mgr inż. Sławomir Neupauer uprawnienia budowlane do projektowania specjalność instalacyjna PDK/0138/P00S/09 PDK/IS/0024/10
skala: 1:500 Nr rys. 2	