



- UWAGI:
- długości elementów konstrukcji należy zwiększyć na ewentualne zacięcia
 - drewno lite iglaste jodłowe klasy C-22
 - pokrycie dachowe: blachodachówka
 - wszystkie elementy drewniane impregnować przeciwadom, pleśni, oraz ogniochronnie
 - pod murlatę należy wykonać wieniec żelbetowy, pręty główne 4 Ø12, strzemiona z Ø6 co 25 cm, z wieńca wypuścić kotwy do zamocowania murlaty co 2 m
 - rdzenie pod wieniec co 3 m zbrojenie połączyć do istniejącego stropu poprzez wklejenie zbrojenia na kotwie chemicznej
 - Klasa obciążenia śniegiem - 3, wiatrem - 3
 - nachylenie połaci - 25°
 - wymiary krokwi - 10x20
 - krokiew narożna - 18x22
 - płatwie - 20x24
 - słupek pod płatwią - 20x20
 - słupek pod krokwie narożne i koszowe - 16x16
 - murlata - 16x16
 - max rozstaw krokwi - 100 cm
 - wymiary łąty - 4x5
 - kontrłaty - 4x5
 - podwalina pod słupy o długości 2 m od słupa 10x20 i 10x16



| Usługi projektowo-wykonawcze Dariusz Pytlik | | | |
|---|---|--------------------------|--------------|
| 38-500 Niebieszczyński 317 tel. 697 820 908, email: d.pytlik@wp.pl | | | |
| Nazwa Inwestycji: | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego mieszczącego dom kultury, ośrodek zdrowia i szkołę | | |
| Adres: | dz. nr ewid. 1017 Pobiedno gm. Bukowsko | Data: 01.2021 | Nr. Rys: K-1 |
| Przedmiot: | KONSTRUKCJA PODDASZA | | |
| Projektant: | mgr inż. D. Pytlik | Branża: Konstrukcyjna | Podpis: |
| Specjalność: | konstrukcyjno - budowlana | Nr upr. PDK/0207/POOK/17 | |
| Sprawdzający: | mgr inż. W. Pulnar | Branża: Konstrukcyjna | Podpis: |
| Specjalność: | konstrukcyjno - budowlana | Nr upr. A-649-I/8/79 | |
| Opracował: | mgr inż. W. Maczużak | Branża: Konstrukcyjna | Podpis: |
| Specjalność: | konstrukcyjno - budowlana | Nr upr. | |