

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość pozycji
1.	<b>Beton konstrukcyjny C25/30 (zakup, transport, montaż deskowania, wbudowanie, pielęgnacja)</b>	m <sup>3</sup>	<b>15,00</b>		
	plaszcz zabezpieczający fundamen		3,70		
	uzupełnienie ubytków kamiennych betonem		1,30		
	plyta odciążająca		10,00		
2.	<b>Przygotowanie i montaż zbrojenia</b>	kg	<b>2125,00</b>		
	plaszcz zabezpieczający fundamen		325,00		
	plyta odciążająca		1800,00		
3.	<b>Beton niekonstrukcyjny C16/20 (zakup, transport, montaż deskowania, wbudowanie, pielęgnacja)</b>	m <sup>3</sup>	<b>3,50</b>		
	wyprawka betonowa na umocnienia potoku		3,50		
4.	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego (korytowanie + podbudowa)</b>	m <sup>2</sup>	<b>45,00</b>		
	podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 gr. 20 cm		45,00		
5.	<b>Podbudowa dolna z kruszywa łamanego</b>	m <sup>2</sup>	<b>45,00</b>		
	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm		45,00		
6.	<b>Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - z wytwórni Rm=2,5MPa gr. 15cm</b>	m <sup>2</sup>	<b>45,00</b>		
	podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - pod płytę odciążającą		45,00		
7.	<b>Wykonanie izolacji płyty odciążającej z papy zgrzewalnej (gr. min. 5mm)</b>	m <sup>2</sup>	<b>40,00</b>		
	Papa termozgrzewalna (doliczyć konieczność wykonania zakładki 10-15cm)		40,00		
8.	<b>Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej (granit łupany 16x16x16cm) na podsypce cem-piaskowej)</b>	m <sup>2</sup>	<b>35,00</b>		
	Nawierzchnia na długości płyty odciążającej		35,00		
9.	<b>Wykonanie napraw powierzchni zaprawami PCC</b>	m <sup>2</sup>	<b>14,00</b>		
	Wykonanie oczyszczenia i napraw powierzchni betonowej łuku. W pozycji uwzględnić konieczność wykonania rusztowań.		14,00		
10.	<b>Wykonanie napraw spoinowania i impregnacja murków wlotu i wylotu</b>	m <sup>2</sup>	<b>14,00</b>		
	Wykonanie oczyszczenia, napraw spoinowania oraz impregnacja murków wlotu i wylotu, w pozycji		14,00		
11.	<b>Wykonanie balustrady stalowej typu U-11a (mostowej)</b>	m <sup>2</sup>	<b>20,00</b>		
	Wykonanie balustrady stalowej typu U-11a (mostowej) - kotwionej do belki podporęczowej.		20,00		
12.	<b>Wykonanie umocnienia koryta potoku</b>	m <sup>3</sup>	<b>32,50</b>		
	Wykonanie umocnienia koryta potoku pod obiektem oraz na długości 3,0m przed i za mostem. Umocnienie z głazów kamiennych o grubości 0,5m.		32,50		
13.	<b>Wyprofilowanie skarp wraz z humusowaniem i zasianiem traw</b>	m <sup>2</sup>	<b>72,00</b>		
	Wyprofilowanie skarpy w obrębie murków wlotu i wylotu, humusowanie i zasianie trawą.		72,00		
14.	<b>Zabezpieczenie powierzchni betonowej gzymsów farbami</b>	m <sup>2</sup>	<b>22,00</b>		
	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych gzymsów dyspersjami polimerowymi (warstwa gruntująca + warstwa wierzchnia) - powierzchnie pionowe i poziome		22,00		
<b>RAZEM SZACUNKOWY KOSZT REMONTU OBIEKTU (NETTO):</b>					
<b>VAT</b>					
<b>RAZEM SZACUNKOWY KOSZT REMONTU OBIEKTU (BRUTTO):</b>					
<b>SŁOWNIE:</b>					