


K1-K6: Krokiew 8 x 16 cm
K7: Krokiew 12 x 16 cm
KN1,KN2: Krokiew narożna 10 x 18 cm
B1: Belka wiązarowa 7 x 16 cm
J1: Jętką 7 x 14 cm
M1-M3: Murlata 16 x 16 cm
DO1-DO3: Deska Okapowa 3,2 x 15 cm

RZUT KONSTRUKCJI DACHU - PROJEKT

Skala 1:50



UWAGA!!!

Drewno klasy min. C-24
Murlaty oparte na murze zamocować śrubami M16 co ok. 1,5 m min. 2 szt. na jeden element.
Przed przystąpieniem do trasowania elementów wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
Prace związane z mocowaniem i montażem poszczególnych elementów konstrukcji i pokrycia wg wskazań i decyzji nadzoru budowy (kierownik budowy).
Wszystkie elementy konstrukcji należy zabezpieczyć najpierw przeciwko działaniu grzybów i owadów, a następnie zabezpieczyć do stopnia NRO.

inwestor: GMINA BUKOWSKO Bukowsko 290, 38 - 505 BUKOWSKO	data: lipiec 2023r.	konstrukcje : mgr inż. Paweł Katiński		uprawnienia: PKD/0050/PWOK/10	podpis:
	skala: 1:50	mgr inż. Władysław Wdowiak		uprawnienia: A-649-34/84	podpis:
nazwa projektu: Rekonstrukcja (odbudowa) dachu i sufitu oraz remont pozostałej części budynku Cerkwi		sprawdzający w zakresie konstrukcji: mgr inż. Władysław Wdowiak			
format: A-3		Nazwa rys: RZUT KONSTRUKCJI DACHU - projekt -		Nr rysunku: 1.	